

目次

第1章 土木工事標準単価	1-1
① 区画線工	1-1
② 高視認性区画線工	1-3
③ 橋梁塗装工	1-4
④ 構造物とりこわし工	1-6
⑤ コンクリートブロック積工	1-6
⑥ 排水構造物工	1-6
第2章 市場単価	2-1
① 鉄筋工	2-1
①-1 鉄筋工(太径鉄筋含む)	2-1
①-2 鉄筋工(ガス圧接工)	2-1
② インターロッキングブロック工	2-1
③ 防護柵設置工	2-2
③-1 防護柵設置工(ガードレール)	2-2
③-2 防護柵設置工(ガードパイプ)	2-4
③-3 防護柵設置工(横断・転落防止柵)	2-5
③-4 防護柵設置工(落石防護柵)	2-6
③-5 防護柵設置工(落石防止網)	2-6
④ 法面工	2-7
④-1 法面工	2-7
④-2 吹付砕工	2-7
⑤ 道路植栽工	2-8
⑥ 橋梁付属物工	2-10
⑥-1 橋梁用伸縮継手装置設置工	2-10
⑥-2 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	2-10
⑦ 薄層カラー舗装工	2-10
⑧ 道路標識設置工	2-11
⑨ 道路付属物設置工	2-12
⑩ 公園植栽工	2-14
⑪ 軟弱地盤処理工	2-14
⑫ 橋面防水工	2-14
⑬ グルーピング工	2-14
⑭ 鉄筋挿入工(ロックボルト工)	2-14
⑮ コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)	2-14

第1章 土木工事標準単価

① 区画線工

区画線設置 溶融式(手動)

		規格・仕様	施工数量	単位
実線	供用区間	15cm	1000	m
		20cm	925	m
		30cm	625	m
		45cm	550	m
	排水性舗装供用区間	15cm	950	m
		20cm	879	m
		30cm	594	m
		45cm	523	m
	未供用区間	15cm	1100	m
		20cm	1020	m
		30cm	688	m
		45cm	605	m
	排水性舗装未供用区間	15cm	1050	m
		20cm	967	m
		30cm	653	m
		45cm	575	m
		規格・仕様	施工数量	単位
破線	供用区間	15cm	900	m
		20cm	825	m
		30cm	550	m
		45cm	500	m
	排水性舗装供用区間	15cm	855	m
		20cm	784	m
		30cm	523	m
		45cm	475	m
	未供用区間	15cm	990	m
		20cm	908	m
		30cm	605	m
		45cm	550	m
	排水性舗装未供用区間	15cm	941	m
		20cm	862	m
		30cm	575	m
		45cm	523	m
		規格・仕様	施工数量	単位
ゼブラ	供用区間	15cm	850	m
		20cm	775	m
		30cm	525	m
		45cm	450	m
	排水性舗装供用区間	15cm	808	m
		20cm	736	m
		30cm	499	m
		45cm	428	m
	未供用区間	15cm	935	m
		20cm	853	m
		30cm	578	m
		45cm	495	m
	排水性舗装未供用区間	15cm	888	m
		20cm	810	m
		30cm	549	m
		45cm	470	m
		規格・仕様	施工数量	単位
矢印・記号・文字	供用区間	15cm換算	400	m
	排水性舗装供用区間	15cm換算	380	m
	未供用区間	15cm換算	440	m
	排水性舗装未供用区間	15cm換算	418	m

区画線設置 ペイント式(車載式) 加熱式・常温式		規格・仕様	施工数量	単位
実線	供用区間	15cm	3000	m
	未供用区間	15cm	3830	m
		規格・仕様	施工数量	単位
破線	供用区間	15cm	2500	m
	未供用区間	15cm	3190	m
	供用区間	30cm	2000	m
	未供用区間	30cm	2550	m
区画線消去		規格・仕様	施工数量	単位
削取り式		15cm換算	300	m
		規格・仕様	施工数量	単位
ウォータージェット式	溶融式	15cm換算	600	m
	ペイント式	15cm換算	700	m

② 高視認性区画線工

高視認性区画線設置(リフ式・溶融式)		規格・仕様	施工数量	単位
実線	供用区間	15cm	750	m
		20cm	650	m
		30cm	500	m
	未供用区間	15cm	825	m
		20cm	715	m
		30cm	550	m

高視認性区画線設置(非リフ式・溶融式)		規格・仕様	施工数量	単位
実線	供用区間	15cm	750	m
		20cm	650	m
		30cm	500	m
		45cm	425	m
	未供用区間	15cm	825	m
		20cm	715	m
		30cm	550	m
		45cm	468	m

		規格・仕様	施工数量	単位
ゼブラ	供用区間	15cm	650	m
		20cm	550	m
		30cm	400	m
		45cm	350	m
	未供用区間	15cm	715	m
		20cm	605	m
		30cm	440	m
		45cm	385	m

高視認性区画線消去		規格・仕様	施工数量	単位
高視認性区画線消去(削取り式)		15cm換算	300	m

③ 橋梁塗装工

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装素地調整

	規格・仕様	施工数量	単位
素地調整	動力工具処理ISO St3	38	m2
	ブラスト処理ISO Sa2 1/2	42	m2
研削材およびケレンかす回収・積込工		70	m2

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装(1)

	規格・仕様	施工数量	単位
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料(1層)	325	m2
下塗り塗装	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	115	m2
	有機ゾクリッチペイント(2層)	150	m2
	有機ゾクリッチペイント(2層塗り/層)	143	m2
	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	150	m2
	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層)	100	m2
	変性エポキシ樹脂塗料(1層)	300	m2

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装(2)

	規格・仕様	施工数量	単位	
準備・補修		500	m2	
中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料	赤系	300	m2
		淡彩	300	m2
		濃彩	300	m2
	ふっ素樹脂塗料	赤系	300	m2
		淡彩	300	m2
		濃彩	300	m2

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装(3)

	規格・仕様	施工数量	単位	
上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料	赤系	300	m2
		淡彩	300	m2
		濃彩	300	m2
	ふっ素樹脂塗料	赤系	300	m2
		淡彩	300	m2
		濃彩	300	m2

塗替塗装(1)

	規格・仕様	施工数量	単位
清掃・水洗い		1050	m2
素地調整	1種ケレン(ブラスト法(乾式))	55	m2
	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	58	m2
	3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	83	m2
	3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	145	m2
	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	213	m2
	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	313	m2
研削材およびケレンかす回収・積込工		70	m2

塗替塗装(2)

	規格・仕様	施工数量	単位	
下塗り塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)	はけ・ローラー	300	m2
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)		150	m2
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	スプレー	225	m2
	鉛・クロムフリーさび止めペイント(2層)	はけ・ローラー	150	m2
	有機ゾクリッチペイント(1層)	はけ・ローラー-I	300	m2
	有機ゾクリッチペイント(2回塗り/層)	はけ・ローラー-II	143	m2
	有機ゾクリッチペイント(1層)	スプレー	360	m2
	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー	143	m2

塗替塗装(3)

	規格・仕様	施工数量	単位		
中塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料	はけ・ローラー	赤系	300	m2
			淡彩	300	m2
			濃彩	300	m2
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用	はけ・ローラー	赤系	300	m2
				450	m2
		スプレー	淡彩	300	m2
				450	m2
		はけ・ローラー	濃彩	300	m2
				450	m2
				450	m2

塗替塗装(4)		規格・仕様	施工数量	単位
上塗り塗装	長油性フタル酸樹脂塗料	はけ・ローラー	赤系	300 m2
			淡彩	300 m2
			濃彩	300 m2
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用	はけ・ローラー	赤系	300 m2
				450 m2
		はけ・ローラー	淡彩	300 m2
				450 m2
		はけ・ローラー	濃彩	300 m2
				450 m2

④ 構造物とりこわし工

	規格・仕様	施工数量	単位
無筋構造物	機械施工	19	m3
	人力施工	5.5	m3
鉄筋構造物	機械施工	11	m3
	人力施工	4	m3

⑤ コンクリートブロック積工

	規格・仕様	施工数量	単位
コンクリートブロック積工		10	m2

⑥ 排水構造物工

U型側溝	規格・仕様	施工数量	単位
L=600	60kg/個以下	28	m
	60超300kg/個以下	26	m
L=2000	1000kg/個以下	43	m
	1000超2000kg/個以下	29	m
	2000超2900kg/個以下	23	m
自由勾配側溝	規格・仕様	施工数量	単位
L=2000	1000kg/個以下	27	m
	1000超2000kg/個以下	22	m
	2000超2900kg/個以下	20	m
蓋版	規格・仕様	施工数量	単位
コンクリート・鋼製	40kg/枚以下	200	m
	40超170kg/枚以下	120	m

第2章 市場単価

① 鉄筋工

①-1 鉄筋工(太径鉄筋含む)

規格・仕様	施工数量	単位
一般構造物	3.5	t
切梁のある構造物	3.0	t
地下構造物	3.0	t
橋梁用床版	4.0	t
場所打杭用かご筋	6.5	t
RC場所打ホロースラブ	2.5	t
差筋及び杭頭処理	3.5	t
一般構造物(太径鉄筋混合)	5.0	t
切梁のある構造物(太径鉄筋混合)	4.0	t
地下構造物(太径鉄筋混合)	4.0	t
場所打杭用かご筋(太径鉄筋混合)	9.0	t

①-2 鉄筋工(ガス圧接工)

規格・仕様	施工数量	単位
D19+D19	350	箇所
D22+D22	350	箇所
D25+D25	350	箇所
D29+D29	310	箇所
D32+D32	280	箇所
D35+D35	240	箇所
D38+D38	160	箇所
D41+D41	150	箇所
D51+D51	130	箇所

② インターロッキングブロック工

設置	規格・仕様	施工数量	単位
設置	直線配置	ブロック厚6cm	100 m2
		ブロック厚8cm	100 m2
	曲線配置	ブロック厚6cm	80 m2
		ブロック厚8cm	80 m2
	直線配置 3色以上による色合わせ	ブロック厚6cm	80 m2
		ブロック厚8cm	80 m2
曲線配置 3色以上による色合わせ	ブロック厚6cm	80 m2	
	ブロック厚8cm	80 m2	
撤去	再使用目的の撤去 とりこわし	ブロック厚6cm, 8cm	200 m2
		ブロック厚6cm, 8cm	300 m2

③ 防護柵設置工

③-1 防護柵設置工(ガードレール)

設置		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gr-A-4E	130	m
		Gr-B-4E	130	m
		Gr-C-4E	130	m
		Gr-Am-4E	60	m
		Gr-Bm-4E	60	m
コンクリート建込		Gr-A-2B	40	m
		Gr-B-2B	40	m
		Gr-C-2B	40	m
		Gr-Am-2B	40	m
		Gr-Bm-2B	40	m

設置(耐雪型)		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gr-A2-4E	130	m
		Gr-A3-3E	120	m
		Gr-A4-2E	100	m
		Gr-A5-2E	100	m
		Gr-B2-4E	130	m
		Gr-B3-3E	120	m
		Gr-B4-2E	100	m
		Gr-C2-3E	120	m
		Gr-C3-2E	100	m
コンクリート建込		Gr-A2-2B	40	m
		Gr-A3-2B	40	m
		Gr-A4-2B	40	m
		Gr-A5-2B	40	m
		Gr-B2-2B	40	m
		Gr-B3-2B	40	m
		Gr-B4-2B	40	m
		Gr-C2-2B	40	m
		Gr-C3-2B	40	m

撤去		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込用撤去	塗装品 ・ メッキ品	(旧Gr-S-2E)	120	m
		Gr-A-4E	250	m
		Gr-B-4E	250	m
		Gr-C-4E	250	m
		Gr-Am-4E	120	m
		Gr-Bm-4E	120	m
		(旧Gr-Ap-2E)	200	m
		(旧Gr-Bp-2E)	200	m
		(旧Gr-Cp-2E)	200	m
コンクリート 建込用撤去		(旧Gr-S-1B)	160	m
		Gr-A-2B	200	m
		Gr-B-2B	200	m
		Gr-C-2B	200	m
		Gr-Am-2B	120	m
		Gr-Bm-2B	120	m
		(旧Gr-Ap-2B)	200	m
		(旧Gr-Bp-2B)	200	m
		(旧Gr-Cp-2B)	200	m

撤去(耐雪型)		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込用撤去	塗装品 ・ メッキ品	(旧Gr-S2-2E)	60	m
		(旧Gr-S3-2E)	60	m
		(旧Gr-S4-2E)	60	m
		(旧Gr-S5-2E)	60	m
		Gr-A4-2E	100	m
		Gr-A5-2E	100	m
		Gr-B4-2E	100	m
		Gr-C3-2E	100	m
		Gr-A3-3E	120	m
		Gr-B3-3E	120	m
		Gr-C2-3E	120	m
		Gr-A2-4E	130	m
		Gr-B2-4E	130	m
		コンクリート 建込用撤去	(旧Gr-S2-1B)	80
(旧Gr-S3-1B)	80		m	
(旧Gr-S4-1B)	80		m	
(旧Gr-S5-1B)	80		m	
Gr-A2-2B	100		m	
Gr-A3-2B	100		m	
Gr-A4-2B	100		m	
Gr-A5-2B	100		m	
Gr-B2-2B	100		m	
Gr-B3-2B	100		m	
Gr-B4-2B	100	m		
Gr-C2-2B	100	m		
Gr-C3-2B	100	m		

部材設置	規格・仕様	施工数量	単位
レール設置 事故復旧を除く	路側用A・B・C種 支柱間隔4m	130	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔2m	100	m
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔4m	60	m
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔2m	60	m

部材設置(耐雪型)	規格・仕様	施工数量	単位
レール設置 事故復旧を除く	路側用A・B種 支柱間隔4m	130	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔3m	120	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔2m	100	m

部材撤去	規格・仕様	施工数量	単位
レール設置 事故復旧を除く	(旧路側用 S種 支柱間隔 1m)	170	m
	(旧路側用 S種 支柱間隔 2m)	100	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔4m	250	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔2m	200	m
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔4m	130	m
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔2m	110	m
	歩道用 (旧Ap・Bp・Cp種)支柱間隔 2m	200	m

部材撤去(耐雪型)	規格・仕様	施工数量	単位
レール設置 事故復旧を除く	(旧路側用 S種 支柱間隔 2m)	120	m
	(旧路側用 S種 支柱間隔 1m)	160	m
	路側用A・B種 支柱間隔4m	250	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔3m	200	m
	路側用A・B・C種 支柱間隔2m	200	m

③-2 防護柵設置工(ガードパイプ)

設置		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gp-Ap-2E	70	m
		Gp-Bp-2E	70	m
		Gp-Cp-2E	70	m
コンクリート建込		Gp-Ap-2B	40	m
		Gp-Bp-2B	40	m
		Gp-Cp-2B	40	m

撤去		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込用撤去	塗装品 ・ メッキ品	Gp-Ap-2E	135	m
		Gp-Bp-2E	135	m
		Gp-Cp-2E	135	m
コンクリート 建込用撤去		Gp-Ap-2B	80	m
		Gp-Bp-2B	80	m
		Gp-Cp-2B	80	m

部材設置	規格・仕様	施工数量	単位
パイプ設置	歩車道境界用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔2m	80	m

部材撤去	規格・仕様	施工数量	単位
パイプ撤去	歩車道境界用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔2m	150	m

③-3 防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込	ビーム式	支柱間隔1m	55	m
		支柱間隔1.5m	75	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	100	m
		支柱間隔3m	140	m
プレキャスト コンクリート ブロック建込	ビーム式	支柱間隔1m	25	m
		支柱間隔1.5m	40	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	55	m
		支柱間隔3m	75	m
門型	支柱間隔3m	95	m	
コンクリート建込	ビーム式	支柱間隔1m	55	m
		支柱間隔1.5m	70	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	100	m
		支柱間隔3m	140	m
門型	支柱間隔3m	175	m	
アンカーボルト 固定	ビーム式	支柱間隔1m	30	m
		支柱間隔1.5m	45	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	60	m
		支柱間隔3m	80	m

撤去		規格・仕様	施工数量	単位
土中建込撤去	ビーム式	支柱間隔1m	105	m
		支柱間隔1.5m	145	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	195	m
		支柱間隔3m	275	m
プレキャスト コンクリート ブロック建込撤去	ビーム式	支柱間隔1m	45	m
		支柱間隔1.5m	70	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	100	m
		支柱間隔3m	145	m
門型	支柱間隔3m	180	m	
コンクリート 建込撤去	ビーム式	支柱間隔1m	100	m
		支柱間隔1.5m	135	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	190	m
		支柱間隔3m	270	m
門型	支柱間隔3m	340	m	
アンカーボルト 固定撤去	ビーム式	支柱間隔1m	55	m
		支柱間隔1.5m	80	m
	ビーム式・パネル式	支柱間隔2m	110	m
		支柱間隔3m	160	m

ビーム設置		規格・仕様	施工数量	単位
部材設置	ビーム設置	支柱間隔1m	50	m
		支柱間隔1.5m	65	m
	ビームまたは パネルの設置	支柱間隔2m	95	m
		支柱間隔3m	130	m

ビーム撤去		規格・仕様	施工数量	単位
部材撤去	ビーム撤去	支柱間隔1m	95	m
		支柱間隔1.5m	125	m
	ビームまたは パネルの撤去	支柱間隔2m	185	m
		支柱間隔3m	250	m

根巻きコンクリート設置		規格・仕様	施工数量	単位
根巻きコンクリート設置			60	箇所

③-4 防護柵設置工(落石防護柵)

落石防護柵(ロープ・金網設置工 間隔保持材付き)

規格・仕様		施工数量	単位
設置	柵高1.50mロープ本数5本	20	m
	柵高2.00mロープ本数7本	15	m
	柵高2.50mロープ本数8本	10	m
	柵高3.00mロープ本数10	9	m
	柵高3.50mロープ本数12	8	m
	柵高4.00mロープ本数13	6	m
規格・仕様		施工数量	単位
撤去	柵高1.50mロープ本数5本	40	m
	柵高2.00mロープ本数7本	30	m
	柵高2.50mロープ本数8本	20	m
	柵高3.00mロープ本数10	18	m
	柵高3.50mロープ本数12	16	m
	柵高4.00mロープ本数13	12	m

耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置工 上弦材付き)

規格・仕様		施工数量	単位
設置	柵高1.50mロープ本数5本	15	m
	柵高2.00mロープ本数7本	12	m
	柵高2.50mロープ本数8本	8	m
	柵高3.00mロープ本数10	7	m
規格・仕様		施工数量	単位
撤去	柵高1.50mロープ本数5本	30	m
	柵高2.00mロープ本数7本	24	m
	柵高2.50mロープ本数8本	16	m
	柵高3.00mロープ本数10	14	m

ステーロープ設置工

規格・仕様		施工数量	単位
ステーロープ	岩盤用アンカー込み	15	本

③-5 防護柵設置工(落石防止網)

規格・仕様		施工数量	単位
金網・ロープ設置	垂鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4)線径2.6mm	130	m ²
金網・ロープ設置	垂鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4)線径3.2mm	110	m ²
	垂鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4)線径4mm	90	m ²
	垂鉛メッキ3.4種(Z-GS3.4)線径5mm	75	m ²

規格・仕様		施工数量	単位
アンカー設置 岩盤用	D22mm×長1000mm	15	箇所
	D25mm×長1000mm	15	箇所
	D29mm×長1000mm	15	箇所
	D32mm×長1000mm	15	箇所
土中用	羽根付アンカー	径25mm×長15001500mm	18 箇所
	高耐久アンカー (プレート羽付)	アンカー有効長1500mm	6 箇所
		アンカー有効長2000mm	6 箇所
	高耐久アンカー (溝形鋼羽付)	アンカー有効長1500mm	4 箇所
		アンカー有効長2000mm	4 箇所

規格・仕様		施工数量	単位
支柱設置 ホケット式支柱 (アンカー固定式)	支柱高2.0m	6	箇所
	支柱高2.5m	6	箇所
	支柱高3.0m	6	箇所
	支柱高3.5m	6	箇所
	支柱高4.0m	6	箇所

④ 法面工

④-1 法面工

	規格・仕様	施工数量	単位
モルタル吹付工	厚5cm	120	m2
	厚6cm	120	m2
	厚7cm	120	m2
	厚8cm	100	m2
	厚9cm	100	m2
	厚10cm	100	m2
	規格・仕様	施工数量	単位
コンクリート吹付工	厚10cm	100	m2
	厚15cm	60	m2
	厚20cm	50	m2
	規格・仕様	施工数量	単位
植生基材吹付工	厚3cm	140	m2
	厚4cm	140	m2
	厚5cm	140	m2
	厚6cm	110	m2
	厚7cm	110	m2
	厚8cm	110	m2
	厚10cm	100	m2
客土吹付工	厚1cm	400	m2
	厚2cm	400	m2
	厚3cm	400	m2
種子散布工	-	1100	m2
	規格・仕様	施工数量	単位
植生マット工	肥料袋付	200	m2
植生シート工	肥料袋無 標準品	250	m2
	肥料袋無 特殊品	250	m2
植生筋工	人工筋芝(種子帯)	100	m2
筋芝工	野芝・高麗芝	90	m2
張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	300	m2
	規格・仕様	施工数量	単位
繊維ネット工	肥料袋無	250	m2
	肥料袋付	200	m2

④-2 吹付砕工

	規格・仕様	施工数量	単位
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面150×150m	98	m
	梁断面200×200m	77	m
	梁断面300×300m	51	m
	梁断面400×400m	30	m
	梁断面500×500m	26	m
	梁断面600×600m	20	m
	規格・仕様	施工数量	単位
ラス張工	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	140	m2

⑤ 道路植栽工

		規格・仕様	施工数量	単位	
植樹工	低木	樹高60cm未満	1000	本	
		中木	樹高60cm以上100cm未満	440	本
	高木	樹高100cm以上200cm未満	120	本	
		樹高200cm以上300cm未満	60	本	
		幹周20cm未満	30	本	
		幹周20cm以上40cm未満	20	本	
		幹周40cm以上60cm未満	10	本	
幹周60cm以上90cm未満	6	本			
		規格・仕様	施工数量	単位	
支柱設置	中木	二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上	60	本	
		八ッ掛(竹) 樹高100cm以上	110	本	
		布掛(竹) 樹高100cm以上	180	m	
		添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	200	本	
		生垣形 樹高100cm以上	130	m	
	高木	二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	60	本	
		二脚鳥居 添木無 幹周30cm以上40cm未満	110	本	
		三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	100	本	
		十字鳥居 幹周30cm以上	40	本	
		二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	45	本	
八ッ掛 幹周40cm未満	35	本			
八ッ掛 幹周40cm以上	35	本			
		規格・仕様	施工数量	単位	
支柱撤去	中木	二脚鳥居, 添木付, 八ッ掛(竹), 添柱形(1本形・竹)	450	本	
		布掛(竹), 生垣形	450	m	
	高木	各種	200	本	
		規格・仕様	施工数量	単位	
地被類植付工	各種		3500	鉢	
		規格・仕様	施工数量	単位	
植樹管理 (せん定)	高木	夏期 せん定	幹周 30cm未満	100	本
			幹周 30cm以上60cm未満	70	本
			幹周 60cm以上90cm未満	40	本
		冬期 せん定	幹周 90cm以上120cm未満	30	本
			幹周 30cm未満	90	本
			幹周 30cm以上60cm未満	65	本
	低木・ 中木	球形	樹高 100cm未満	430	本
			樹高 100cm以上200cm未満	120	本
			樹高 200cm以上300cm未満	45	本
		円筒形	樹高 100cm未満	1000	本
			樹高 100cm以上200cm未満	290	本
樹高 200cm以上300cm未満	110	本			
寄植 (せん定)	低木		1000	m ²	
	中木		700	m ²	
		規格・仕様	施工数量	単位	
施肥	高木		200	本	
	中木, 低木		600	本	
	寄植		2000	m ²	
	芝		5000	m ²	
除草		除根除草(植込み地)	500	m ²	
		除根除草(芝生)	350	m ²	
芝刈		芝刈	800	m ²	
灌水		トラック使用	1000	m ²	
		散水車使用(貸与車)	5000	m ²	
		規格・仕様	施工数量	単位	
防除	低木	樹高60cm未満	5000	本	
		中木	樹高60cm以上100cm未満	5000	本
		樹高100cm以上200cm未満	2000	本	
		樹高200cm以上300cm未満	1300	本	
	高木	幹周 60cm未満	400	本	
		幹周 60cm以上120cm未満	300	本	
	寄植	低木	2000	m ²	
		中木	1000	m ²	
芝		6000	m ²		

		規格・仕様	施工数量	単位
移植工 (掘取工)	低木	樹高60cm未満	400	本
		中木	樹高60cm以上100cm未満	120
		樹高100cm以上200cm未満	80	本
		樹高200cm以上300cm未満	60	本
	高木	幹周 30cm未満	20	本
		幹周 30cm以上60cm未満	5	本
		幹周 60cm以上90cm未満	3	本

⑥ 橋梁付属物工

⑥-1 橋梁用伸縮継手装置設置工

		規格・仕様	施工数量	単位
新設	軽量型	1.8m当り50kg未満	7.2	m
	普通型	1.8m当り50kg以上180kg以下	7.2	m
補修	軽量型	1車線相当	1.8m当り50kg未満	3.6
		2車線相当	1.8m当り50kg未満	7.2
	普通型	1車線相当	1.8m当り50kg以上180kg以下	3.6
		2車線相当	1.8m当り50kg以上180kg以下	7.2

⑥-2 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

		規格・仕様	施工数量	単位
新設	舗装厚内型	後付工法	7.2	m
	床版箱抜型	先付工法	7.2	m
		後付工法	7.2	m
補修	舗装厚内型	1車線相当	3.6	m
		2車線相当	7.2	m
	床版箱抜型	1車線相当	3.6	m
		2車線相当	7.2	m

⑦ 薄層カラー舗装工

	規格・仕様	施工数量	単位
樹脂モルタル 舗装工	6mm以下	60	m ²
	6mm超え8mm以下	60	m ²
	8mm超え10mm以下	60	m ²
景観透水性 舗装工	厚10mm以下	60	m ²
	厚10mm超え15mm以下	60	m ²
樹脂系すべり止め 舗装工	RPN-101	350	m ²
	RPN-102	350	m ²
	RPN-103	200	m ²
	RPN-104	200	m ²
	RPN-201	350	m ²
	RPN-202	350	m ²
	RPN-203	200	m ²
	RPN-204	200	m ²
	RPN-301	250	m ²
	RPN-302	250	m ²
	RPN-303	150	m ²
	RPN-304	150	m ²
	RPN-401	120	m ²
	RPN-402	120	m ²
	RPN-501	150	m ²
	RPN-502	150	m ²
	RPN-601	160	m ²
	RPN-602	120	m ²

⑧ 道路標識設置工

		規格・仕様	施工数量	単位	
標識柱設置 (路側式〔単柱式〕)	メッキ品	柱径φ60.5	4	基	
		φ76.3	4	基	
		φ89.1	4	基	
		φ101.6	4	基	
	下地亜鉛メッキ＋ 静電粉体塗装	柱径φ60.5	4	基	
		φ76.3	4	基	
		φ89.1	4	基	
	静電粉体塗装	柱径φ60.5	4	基	
		φ76.3	4	基	
		φ89.1	4	基	
			規格・仕様	施工数量	単位
	標識柱設置 (路側式〔複柱式〕)	メッキ品	柱径φ60.5	2	基
φ76.3			2	基	
φ89.1			2	基	
φ101.6			2	基	
下地亜鉛メッキ＋ 静電粉体塗装		柱径φ60.5	2	基	
		φ76.3	2	基	
		φ89.1	2	基	
静電粉体塗装		柱径φ60.5	2	基	
		φ76.3	2	基	
		φ89.1	2	基	
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識柱設置(片持式)		1基当り総質量	400kg未満	4	基
	400kg以上		3	基	
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識柱設置(門型式)	1スパン当りの長さ	10m未満	1	基	
		10m以上20m未満	1	基	
		20m以上	1	基	
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識板設置 (案内標識) 〔路線番号除く〕	路側式 片持式	広角プリズム	2.0m ² 未満	20	m ²
			2.0m ² 以上	20	m ²
	門型式 添架式 取付金具	カプセルプリズム・ カプセルレンズ・ 封入プリズム・ 封入レンズ	2.0m ² 未満	20	m ²
			2.0m ² 以上	20	m ²
			2.0m ² 未満	20	m ²
			2.0m ² 以上	20	m ²
※取付金具(クランプ型ブラケットを除く)を含む					
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)			20	基	
※板の枚数, 補助板の有無を問わず					
		規格・仕様	施工数量	単位	
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付		10	組	
	照明柱・既設標識柱に取付		10	組	
	歩道橋に取付		2	組	
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識基礎設置 (片持式・門型式)	基礎設置 コンクリート 基礎アンカーボルトの設置	標識柱1基当りの 基礎コンクリート容量	4.0m ³ 未満	2	基
			4m ³ 以上6.0m ³ 未満	1	基
			6m ³ 以上	1	基
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識柱・基礎撤去 (路側式〔単柱式・複柱式〕)	単柱式(基礎含む)	柱径φ60.5, φ76.3, φ89.1, φ101.6	8	基	
	複柱式(基礎含む)	柱径φ60.5, φ76.3, φ89.1, φ101.6	4	基	
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式	1基当り総質量 (支柱のみ)	400kg未満	6	基
			400kg以上	4	基
	門型式	1スパン当りの長さ (支柱のみ)	10m未満	1	基
			10m以上20m未満	1	基
		規格・仕様	施工数量	単位	
案内標識 (片持式・門型式)	※(添架式は除く)	1枚当りの面積	2.0m ² 未満	20	m ²
			2.0m ² 以上	25	m ²
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識板撤去	案内標識以外	路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識)	30	基	
※(路側式, 片持式・門型式)					
		規格・仕様	施工数量	単位	
標識板撤去 (添架式標識板)	標識板撤去 添架式標識板 取付金具撤去含む	信号アーム部	10	組	
		照明柱・既製標識柱	10	組	
		歩道橋	2	組	
		規格・仕様	施工数量	単位	
基礎(コンクリート基礎)撤去	基礎撤去	コンクリート基礎	1	基	

⑨ 道路付属物設置工

視線誘導標設置			規格・仕様	施工数量	単位		
土中建込用	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	40	本		
			支柱径φ60.5	40	本		
			支柱径φ89	40	本		
	両面反射	反射体径φ300以下	支柱径φ60.5	40	本		
			片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	40	本
					支柱径φ60.5	40	本
	支柱径φ89	40	本				
	片面反射	反射体径φ300以下	支柱径φ60.5	40	本		
			両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	25	本
支柱径φ60.5					25	本	
支柱径φ89	25	本					
両面反射	反射体径φ300以下	支柱径φ60.5	25	本			
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	25	本	
				支柱径φ60.5	25	本	
支柱径φ89	25			本			
片面反射	反射体径φ300以下	支柱径φ60.5	25	本			
		両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	200	本	
				支柱径φ60.5	200	本	
支柱径φ89	200			本			
両面反射	反射体径φ300以下	支柱径φ60.5	200	本			
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	200	本	
				支柱径φ60.5	200	本	
支柱径φ89	200			本			
片面反射	反射体径φ300以下	支柱径φ60.5	200	本			
		両面反射	反射体径φ100以下	バンド式	100	本	
				ボルト式	100	本	
かぶせ式	100			本			
両面反射	反射体径φ300以下	バンド式	100	本			
		片面反射	反射体径φ100以下	バンド式	100	本	
				ボルト式	100	本	
かぶせ式	100			本			
片面反射	反射体径φ300以下	バンド式	100	本			
		両面反射	反射体径φ100以下	側壁用	40	本	
				ベースプレート式	40	本	
反射体径φ300以下	ベースプレート式			40	本		
片面反射	反射体径φ100以下	側壁用	40	本			
		ベースプレート式	40	本			
		反射体径φ300以下	ベースプレート式	40	本		

スノーポール併用型視線誘導標設置			規格・仕様	施工数量	単位
土中建込式	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	40	本
	片面反射	反射体径φ100以下	反射体数2個	40	本
			反射体数1個	40	本
コンクリート建込用 (穿孔含む)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	25	本
	片面反射	反射体径φ100以下	反射体数2個	25	本
			反射体数1個	25	本
コンクリート建込用 (穿孔含まない)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	200	本
	片面反射	反射体径φ100以下	反射体数2個	200	本
			反射体数1個	200	本

境界杭設置		規格・仕様	施工数量	単位
		コンクリート製(根巻基礎あり)	20	本
		コンクリート製(根巻基礎なし)	20	本

道路鋸設置		規格・仕様	施工数量	単位
大型鋸 高さ30mm超え 50mm以下	両面反射 穿孔式 アルミ製	設置幅30cm	60	個
		設置幅20cm	60	個
	片面反射 穿孔式 アルミ製	設置幅30cm	60	個
		設置幅20cm	60	個
小型鋸 高さ30mm以下	両面・片面 穿孔式 アルミ製	設置幅15cm	120	個
	両面・片面 貼付式 樹脂製	設置幅10cm	150	個

車線分離標設置(ラバーポール)		規格・仕様	施工数量	単位	
		可変式(穿孔式・1本脚)	本体(柱)径φ80 ベース径φ250	40	本
		着脱式(穿孔式・3本脚)	本体(柱)径φ80 ベース径φ250	30	本
		固定式(貼付式)	本体(柱)径φ80 ベース径φ250	80	本

境界鉋設置		規格・仕様	施工数量	単位
境界鉋		金属製	150	枚

道路付属物撤去		規格・仕様	施工数量	単位
視線誘導標撤去 (スノーポール併用型含む)	土中建込用	100	本	
	コンクリート建込用	100	本	
	防護柵取付用	200	本	
	構造物取付用	100	本	
境界杭撤去			60	本
道路鉋撤去	穿孔式	120	個	
	貼付式	240	個	
車線分離標撤去 (ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚)	60	本	
	着脱式(穿孔式・3本脚)	45	本	
	固定式(貼付式)	100	本	
境界鉋撤去			300	枚

⑩ 公園植栽工

植樹工	規格・仕様	施工数量	単位
低木(株物, 一本立を含む) 中木	樹高 60cm未満	500	本
	樹高 60cm以上100cm未満	330	本
	樹高 100cm以上200cm未満	100	本
	樹高 200cm以上300cm未満	30	本
支柱設置	規格・仕様	施工数量	単位
中木	二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上	30	本
	八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上	40	本
	添柱形(1本形・竹) 樹高 100cm以上	200	本
	布掛(竹) 樹高 100cm以上	60	m
	生垣形 樹高 100cm以上	90	m
地被類植付工	規格・仕様	施工数量	単位
地被類植付工	各種	4000	鉢

⑪ 軟弱地盤処理工

軟弱地盤処理工	規格・仕様	施工数量	単位
サンドドレーン工	打設長10m未満	440	m
	打設長10m以上20m未満	390	m
	打設長20m以上35m未満	390	m
サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	180	m
	打設長10m以上20m未満	170	m
	打設長20m以上35m未満	170	m

⑫ 橋面防水工

橋面防水工	規格・仕様	施工数量	単位
シート系防水(アスファルト系)	新設	220	m ²
	補修	150	m ²
塗膜系防水(アスファルト系)	新設	250	m ²
	補修	170	m ²

⑬ グルーピング工

グルーピング工	規格・仕様	施工数量	単位
縦方向	幅9mm-深さ6mm-間隔60mm	300	m ²
	幅9mm-深さ4mm-間隔60mm	300	m ²
横方向	幅9mm-深さ6mm-間隔60mm	150	m ²
	幅36mm-深さ10mm(路面排水用)	150	m

⑭ 鉄筋挿入工(ロックボルト工)

鉄筋挿入工	規格・仕様	施工数量	単位
現場条件Ⅰ	L ≤ 2.0m	14	本
	2.0m < L ≤ 5.0m	7	本
現場条件Ⅱ	L ≤ 2.0m	8	本
	2.0m < L ≤ 5.0m	4	本
現場条件Ⅲ	L ≤ 2.0m	8	本
削孔機械の上下移動	規格・仕様	施工数量	単位
現場条件Ⅱ	削孔機械の上下移動	2	回
鉄筋挿入の仮設足場工	規格・仕様	施工数量	単位
現場条件Ⅱ	仮設足場の設置・撤去	40	空m ³

⑮ コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)

コンクリート表面処理工	規格・仕様	施工数量	単位
コンクリート表面処理		150	m ²